



Landschaftsplanung – Ökologische Baubegleitung Ausbau K 63 und Neubau Radweg Moormerland

Kenndaten:

- Länge der Baustrecke: 3,05 km
- Baumschutzmaßnahmen 19 Stk.
Esche, Buche, Erle



Baustelle an der K 63

Leistung:

- Ökologische Baubegleitung
- Dokumentation

Beschreibung:

Im Zuge des Fahrbahnausbaus der K 63 und der Neuanlage des Radweges wurden im Planfeststellungsbeschluss naturschutzfachliche Auflagen festgestellt, die durch eine ökologische Baubegleitung umgesetzt werden sollten.

Die ökologische Baubegleitung umfasste:

- Sicherung und Erhalt von Träger- und Referenzbäumen für Flechten und Moose
- Kontrolle der zu rodenden Gehölze auf Baumhöhlen und Wochenstube für Fledermäuse
- Amphibienschutzmaßnahmen bei Teil- und Kompletterfüllung von Gewässern
- Umsiedlung besonders und streng geschützter Pflanzenarten
- Sensibilisierung des Baustellenpersonals für Naturschutzbelange
- Betreuung der Baumschutzmaßnahmen nach RAS LP-4 während der Bauarbeiten: Freilegen der Baumwurzeln per Saugwagen und Einbau einer 19 m langen Wurzelbrücke