



Straßenbau – Straßenendausbau „Oll Schoolpad“ Gemeinde Blomberg

Kenndaten:

- Baulänge: rd. 250,0 m
- Fahrbahnbreite: ca. 3,74 m
- Fahrbahn: Betonsteinpflaster grau/rot
- Mehrzweckstreifen: ca. 1,50 m
- Wendeplatz



Endausbau „Oll Schoolpad“

Leistung:

- Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung
- Vorbereitung der Vergabe
- Mitwirkung bei der Vergabe
- Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung
- Vermessung

Beschreibung:

Für die Gemeinde Blomberg wurde der Straßenbau der Straße „Oll Schoolpad“ in dem Bebauungsgebiet Nr. 18 „Südlich der Mühlenstraße“ durchgeführt. Die Vermessungsarbeiten des im Jahre 2015 erschlossenen Gebietes wurden durch Born-Ermel durchgeführt. Auf dieser Basis wurde der Endausbau geplant.

Der Endausbau besteht aus einer ca. 3,74 m breiten Fahrbahn und einem ca. 1,50 m breiten Mehrzweckstreifen. Die Fahrbahn und der Mehrzweckstreifen sind durch eine zweireihige Rinne aus Betonsteinen getrennt. Zur visuellen Trennung wurde die Fahrbahn in grauem und der Mehrzweckstreifen in rotem Betonsteinpflaster hergestellt.

Die Bauarbeiten wurden Ende 2018 abgeschlossen.