Grundhafter Straßenausbau der Straße Am Jochhöh, Freital

Kenndaten:

- grundhafter Straßenausbau in Bauklasse V ca. 1.050 m²
- Pflaster für Gehwege ca. 180 m²
- Schmutzwasserkanal DN 200 180 m
  Regenwasserkanal DN 300 235 m
- Erneuerung Trinkwasser-, Gas-leitung, Niederspannungskabelanlagen
- öffentliche Beleuchtung



Regelquerschnitte der Straße

Leistung:

- Vorentwurfsplanung
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung
- Vorbereitung der Vergabe
- Mitwirkung bei der Vergabe
- Bauoberleitung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- örtliche Bauüberwachung

Beschreibung:

Der grundhafte Ausbau der Straße Am Jochhöh in Freital erfolgte in zwei Bauabschnitten, in denen zusammen mit dem Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanäle auch die Anlagen der Trinkwasser- , Gas- sowie der Stromversorgung erneuert wurden. Auf Grund des beengten Bauraumes musste dazu ein Glasfaserkabel der Telekom umverlegt werden.

Der verkehrsgefährdende Straßengraben zur Ableitung des Regenwassers wurde mit dieser Baumaßnahme rückgebaut und die Verkehrssicherheit der Straße wesentlich verbessert.